Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

ПРИКАЗ

от 27.10.2023 № 229

Об утверждении инвестиционной программы ООО «СамРЭК-Эксплуатация» по модернизации системы теплоснабжения на 2024 – 2028 годы муниципального района Кошкинский

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» и постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 337 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «СамРЭК-Эксплуатация» по модернизации системы теплоснабжения на 2024 – 2028 годы муниципального района Кошкинский согласно приложениям 1, 2, 3.1, 3.2, 3,3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4, 5, 6.1, 6.2 к настоящему Приказу.

2. Контроль за реализацией утвержденной инвестиционной программы возложить на временно исполняющего обязанности заместителя министра –

руководителя департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры (Стрельников).

3. Приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр В.А.Василенко

Хайдукова 2147555

Приложение №1
к Приказу министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Паспорт инвестиционной программы ООО «СамРЭК-Эксплуатация» по модернизации системы теплоснабжения на 2024-2028 годы муниципального района Кошкинский

Наименование регулируемой организации, в отношение которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК- Эксплуатация»
Местонахождения регулируемой организации	443080, г. Самара, Московское шоссе, 55
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2028 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО «СамРЭК-Эксплуатация» Левин Алексей Владимирович
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	e-mail: NagimovaVN@samrec.ru, тел. 8 (846) 212-02-77
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Самарской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	443010, г. Самара ул. Самарская, 146А

Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившего инвестиционную программу	Министр энергетики и ЖКХ Самарской области – Владимир Андреевич Василенко
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	e-mail: energo@samregion.ru, тел. 8 (846) 214-75-01
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	443010, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшего инвестиционную программу	И.о. руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области – Мокшин Юрий Анатольевич
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	e-mail: tarif@samregion.ru, тел. 8(846) 214-71-24
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Кошки, ул.Советская, д. 32, 446800
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. главы муниципального района Кошкинский – Сергеев Андрей Петрович
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	e-mail: admkosh@samregion.ru, тел. 8 (84650) 2-15-04

Приложение № 2
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Инвестиционная программа
ООО «СамРЭК-Эксплуатация» по модернизации системы теплоснабжения на 2024-2028 годы, муниципальный район Кинельский

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристики мероприятия	Вид работы	Описание и цель реализации объекта	Основные технические характеристики										Технические показатели	Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС									Остаток финансирования
					Мощность объекта капитального строительства, Гкал/ч					Протяженность, км								Всего	Плановые затраты		Профинансировано	Финансирование, % от плана					
					Тепловой диаметр, мм	Протяженность, км	Протяженность в двухтрубном исчислении, км	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на объект, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность, км	Протяженность в двухтрубном исчислении, км	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на объект, Гкал/ч					в ценах 2023 г.	в ценах 2023 г.		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	13
Группа 1. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, не включенные в группы 2-5																											
1.1. Реконструкция тепловых сетей и (или) их участков, в том числе с заменой на трубопроводы с применением технологий бесканальной прокладки																											
1.1.1																											
1.1.2																											
1.2. Строительство новых объектов теплоснабжения (в том числе с применением технологий бесканальной прокладки)																											
1.2.1																											
1.2.2																											
1.3. Замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации																											
1.3.1																											
1.3.2																											
1.4. Установка приборов учета тепловой энергии, в том числе с применением технологий бесканальной прокладки																											
1.4.1																											
1.4.2																											
Итого по группе 1																											
Группа 2. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, не включенные в группы 1, 3-5																											
2.1.																											
2.1.1																											
2.1.2																											
Итого по группе 2																											
Группа 3. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения																											
3.1. Реконструкция котельных, в том числе с заменой на блочно-модульные котельные																											
3.1.1	Модернизация котельной № 1 ТПЦ по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, 1а	Теплоснабжение	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, 1а																							
3.1.2	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мичурина, 2а	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Мичурина, 2а																							
3.1.3	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Шевченко, 2б	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Шевченко, 2б																							
3.1.4	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 6	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 6																							
3.1.5	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 8	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 8																							
3.1.6	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4																							
3.1.7	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4а	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4а																							
3.1.8	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4б	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4б																							
3.1.9	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4в	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4в																							
3.1.10	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4г	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4г																							
3.1.11	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4д	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4д																							
3.1.12	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4е	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4е																							
3.1.13	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4ж	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4ж																							
3.1.14	Модернизация котельной по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4з	[illegible]	Строительство	Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 4з																							
Итого по группе 3																											
Группа 4. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, не включенные в группы 1-3, 5																											
4.1.																											
4.1.1																											
4.1.2																											
Итого по группе 4																											
Группа 5. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения																											
5.1. Замена на модульные энергоблоки с применением технологий бесканальной прокладки																											
5.1.1																											
5.1.2																											
5.2. Замена на блочно-модульные энергоблоки с применением технологий бесканальной прокладки																											
5.2.1																											
5.2.2																											
Итого по группе 5																											
Группа 6. Мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами, утвержденными до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «О порядке разработки и утверждения инвестиционных программ субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения»																											
6.1.																											
6.2.																											
Итого по группе 6																											
Группа 7. Мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами в области наружных сетей (в том числе сетей горячего водоснабжения, обеспечивающих горячую воду для горячего водоснабжения, не относящихся к объектам теплоснабжения), бесхозяйных тепловых сетей, бесхозяйных сетей горячего водоснабжения, бесхозяйных сетей инженерно-технического обеспечения, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе на основании концессионных соглашений, а также мероприятия по обеспечению бесперебойной и надежной работы инженерно-технического обеспечения, бесхозяйных сетей инженерно-технического обеспечения, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения																											
7.1.																											
7.2.																											
Итого по группе 7																											
Итого по программе																		6 298,33	0,00	6 298,33	0,00	3662,7	662,7	895,73	1 211,96	1 360,20	6 298,33

Продолжение приложения № 2
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

№ п/п	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Приложение № 3.1
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с.Кошки (д/с), ул.Первомайская

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	0.79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15442	0,15442	0,15442	0,15442	0,15442	0,15442	0,15442
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	80	90	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	9,33	9,33	9,32	9,31	9,30	9,29	9,28
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,104250	0,104250	0,104250	0,104250	0,104250	0,104250	0,104250
7.2	Оксид азота	т/год	0,016940	0,016940	0,016940	0,016940	0,016940	0,016940	0,016940
7.3	Оксид углерода	т/год	0,390204	0,390204	0,390204	0,390204	0,390204	0,390204	0,390204
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	1,0900E-08	1,0900E-08	1,0900E-08	1,0900E-08	1,0900E-08	1,0900E-08	1,0900E-08

Приложение № 3.2
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с.Мамыково, ул.Центральная, 24

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15811	0,15811	0,15811	0,15811	0,15811	0,15811	0,15811
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	80	90	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3,71	3,71	3,70	3,70	3,70	3,69	3,69
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,033256	0,033256	0,033256	0,033256	0,033256	0,033256	0,033256
7.2	Оксид азота	т/год	0,005404	0,005404	0,005404	0,005404	0,005404	0,005404	0,005404
7.3	Оксид углерода	т/год	0,130068	0,130068	0,130068	0,130068	0,130068	0,130068	0,130068
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	1,0800E-08	1,0800E-08	1,0800E-08	1,0800E-08	1,0800E-08	1,0800E-08	1,0800E-08

Приложение № 3.3
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с.Новое Фейзуллово, ул.Центральная, 45

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15497	0,15497	0,15497	0,15497	0,15497	0,15497	0,15497
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	90	90	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3,79	3,79	3,79	3,78	3,78	3,78	3,77
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,044764	0,044764	0,044764	0,044764	0,044764	0,044764	0,044764
7.2	Оксид азота	т/год	0,007274	0,007274	0,007274	0,007274	0,007274	0,007274	0,007274
7.3	Оксид углерода	т/год	0,173424	0,173424	0,173424	0,173424	0,173424	0,173424	0,173424
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	1,4500E-08	1,4500E-08	1,4500E-08	1,4500E-08	1,4500E-08	1,4500E-08	1,4500E-08

Приложение № 3.4
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с.Рахмановка, ул.Школьная, 6г

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения						
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15614	0,15614	0,15614	0,15614	0,15614	0,15614	0,15614
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	90	90	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3,12	3,12	3,12	3,12	3,11	3,11	3,11
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,040910	0,040910	0,040910	0,040910	0,040910	0,040910	0,040910
7.2	Оксид азота	т/год	0,006648	0,006648	0,006648	0,006648	0,006648	0,006648	0,006648
7.3	Оксид углерода	т/год	0,158972	0,158972	0,158972	0,158972	0,158972	0,158972	0,158972
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	1,3200E-08	1,3200E-08	1,3200E-08	1,3200E-08	1,3200E-08	1,3200E-08	1,3200E-08

Приложение № 3.5
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с.Русская Васильевка, ул.Луговая, 1 (Школа)

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15431	0,15431	0,15431	0,15431	0,15431	0,15431	0,15431
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	90	90	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	10,86	10,86	10,85	10,84	10,83	10,82	10,81
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,145595	0,145595	0,145595	0,145595	0,145595	0,145595	0,145595
7.2	Оксид азота	т/год	0,023659	0,023659	0,023659	0,023659	0,023659	0,023659	0,023659
7.3	Оксид углерода	т/год	0,523885	0,523885	0,523885	0,523885	0,523885	0,523885	0,523885
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	1,3700E-08	1,3700E-08	1,3700E-08	1,3700E-08	1,3700E-08	1,3700E-08	1,3700E-08

Приложение № 3.6
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с.Русская Васильевка, ул.Специалистов, 1 (СДК)

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15406	0,15406	0,15406	0,15406	0,15406	0,15406	0,15406
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	90	90	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	11,01	11,01	11,00	10,99	10,98	10,97	10,96
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,084324	0,084324	0,084324	0,084324	0,084324	0,084324	0,084324
7.2	Оксид азота	т/год	0,013702	0,013702	0,013702	0,013702	0,013702	0,013702	0,013702
7.3	Оксид углерода	т/год	0,318738	0,318738	0,318738	0,318738	0,318738	0,318738	0,318738
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	8,2400E-09	8,2400E-09	8,2400E-09	8,2400E-09	8,2400E-09	8,2400E-09	8,2400E-09

Приложение № 3.7
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.11.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы
ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с. Ст. Ивановка, ул. Центральная, 4а (СДК)
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	0,02	0,02	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15722	0,15722	0,15722	0,15722	0,15722	0,15722	0,15722
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	67	73	72,9	72,8	72,7	72,6	72,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	9,88	9,87	9,86	9,85	9,84	9,83	9,82
		% от полезного отпуска тепловой энергии	5,44%	5,43%	4,00%	3,99%	3,99%	3,98%	3,98%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,041102	0,041102	0,041102	0,041102	0,041102	0,041102	0,041102
7.2	Оксид азота	т/год	0,006680	0,006680	0,006680	0,006680	0,006680	0,006680	0,006680
7.3	Оксид углерода	т/год	0,159694	0,159694	0,159694	0,159694	0,159694	0,159694	0,159694
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	3,9100E-08	3,9100E-08	3,9100E-08	3,9100E-08	3,9100E-08	3,9100E-08	3,9100E-08

Приложение № 3.8
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с. Ст. Ивановка, ул. Центральная, 2а (Школа)

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	0,03	0,03	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15652	0,15652	0,15652	0,15652	0,15652	0,15652	0,15652
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	67	73	72,9	72,8	72,7	72,6	72,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3,10	3,10	3,10	3,09	3,09	3,09	3,08
		% от полезного отпуска тепловой энергии	1,46%	1,46%	1,26%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1,50	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,104250	0,104250	0,104250	0,104250	0,104250	0,104250	0,104250
7.2	Оксид азота	т/год	0,016940	0,016940	0,016940	0,016940	0,016940	0,016940	0,016940
7.3	Оксид углерода	т/год	0,390204	0,390204	0,390204	0,390204	0,390204	0,390204	0,390204
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	1,4670E-07	1,4670E-07	1,4670E-07	1,4670E-07	1,4670E-07	1,4670E-07	1,4670E-07

Приложение № 3.9
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК-Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с. Ст. Ивановка, ул.Центральная, 3а (дом)

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15471	0,15471	0,15471	0,15471	0,15471	0,15471	0,15471
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	67	73	72,9	72,8	72,7	72,6	72,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	5,66	5,66	5,65	5,65	5,64	5,64	5,63
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,069190	0,069190	0,069190	0,069190	0,069190	0,069190	0,069190
7.2	Оксид азота	т/год	0,011244	0,011244	0,011244	0,011244	0,011244	0,011244	0,011244
7.3	Оксид углерода	т/год	0,263750	0,263750	0,263750	0,263750	0,263750	0,263750	0,263750
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	5,8200E-08	5,8200E-08	5,8200E-08	5,8200E-08	5,8200E-08	5,8200E-08	5,8200E-08

Приложение № 3.10
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с.Тенеево, ул.Центральная, 31 (Школа)

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15438	0,15438	0,15438	0,15438	0,15438	0,15438	0,15438
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	90	90	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	9,41	9,41	9,40	9,39	9,38	9,37	9,36
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,075810	0,075810	0,075810	0,075810	0,075810	0,075810	0,075810
7.2	Оксид азота	т/год	0,012320	0,012320	0,012320	0,012320	0,012320	0,012320	0,012320
7.3	Оксид углерода	т/год	0,287884	0,287884	0,287884	0,287884	0,287884	0,287884	0,287884
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	1,1500E-08	1,1500E-08	1,1500E-08	1,1500E-08	1,1500E-08	1,1500E-08	1,1500E-08

Приложение № 3.11
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с.Тепеево, ул.Центральная, 38 (СДК)

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15823	0,15823	0,15823	0,15823	0,15823	0,15823	0,15823
		т.у.т./м^3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	90	90	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3,71	3,71	3,70	3,70	3,70	3,69	3,69
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,075810	0,075810	0,075810	0,075810	0,075810	0,075810	0,075810
7.2	Оксид азота	т/год	0,012320	0,012320	0,012320	0,012320	0,012320	0,012320	0,012320
7.3	Оксид углерода	т/год	0,287884	0,287884	0,287884	0,287884	0,287884	0,287884	0,287884
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	1,5100E-09	1,5100E-09	1,5100E-09	1,5100E-09	1,5100E-09	1,5100E-09	1,5100E-09

Приложение № 3.12
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта инвестиционной программы ООО «СамГЭК-Эксплуатация», м.р. Кошкинский, с. Кошки, ст. Погрузная, ул. Спортивная, 8а

(д/с "Родничок")

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения					
				Текущее значение	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м³	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т /Гкал	0,15435	0,15435	0,15435	0,15435	0,15435	0,15435	0,15435
		т.у.т /м³	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	90	90	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	10,51	10,51	10,50	10,49	10,48	10,47	10,46
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,26%	3,26%	3,25%	3,25%	3,25%	3,24%	3,24%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды.	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Диоксид азота	т/год	0,255572	0,255572	0,255572	0,255572	0,255572	0,255572	0,255572
7.2	Оксид азота	т/год	0,041531	0,041531	0,041531	0,041531	0,041531	0,041531	0,041531
7.3	Оксид углерода	т/год	0,549610	0,549610	0,549610	0,549610	0,549610	0,549610	0,549610
7.4	Бенз(а)пирен	т/год	1,5160E-08	1,5160E-08	1,5160E-08	1,5160E-08	1,5160E-08	1,5160E-08	1,5160E-08

Приложение № 4
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.11.2023 № 229

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
			2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Система теплоснабжения м.р. Кошкинский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15613	0,15457	0,15457	0,15457	0,15457	0,15457	2,026	1,455	1,453	1,452	1,450	1,449	154,54	153,22	154,06	153,98	153,74	153,55

Приложение № 5
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Финансовый план
ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию проекта инвестиционной программы в прогнозных ценах (тыс. руб. без НДС) использованием прогнозных индексов цен)							(с По мероприятиям, согласно Формы №2-ИП ТС
		Вид деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы					
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Собственные средства**	**Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	4 258,33	**266,67**	**604,17**	**899,72**	**1 219,50**	**1 268,28**	**3.1.1.,3.2.1.-3.2.16.**
1.1	Амортизационные отчисления	Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха	196,60	0,00	8,89	29,03	59,02	99,67	**3.2.1.-3.2.16.**
1.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха	4 061,73	266,67	595,28	870,70	1 160,48	1 168,61	**3.1.1.,3.2.1.-3.2.16.**
1.3	экономия расходов								
1.3.2	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы								
1.3.1	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой вида и(или) марки основного и(или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации								
1.4	Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения								
1.5	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды								
2	**Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1**		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
3	**Средства, привлеченные на возвратной основе**		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
3.1	кредиты								
3.2	займы организации								
3.3	Прочие привлеченные средства								
4	**Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов**		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
5	**Прочие источники финансирования**		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
	ИТОГО по Проекту	**Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	4 258,33	**266,67**	**604,17**	**899,72**	1 219,50	**1 268,28**	**3.1.1.,3.2.1.-3.2.16.**

Приложение № 6.1
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Отчет об исполнении проекта инвестиционной программы
ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятий					Стоимость мероприятий, тыс.руб. (без НДС)											Примечание
						Тепловая сеть						факт										
		план	факт	план	факт	Условный диаметр, мм	пропускная способность, Гкал	протяженность в однотрубном исчислении	способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	заемные средства	Расходы на выкуп арендованных платежей по договору финансовой аренды	Иные собственные средства	Средства, предусмотренные по конкурсной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов отдельно по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов хозяйственного ведения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9
Группа 1. Строительство (реконструкция) объектов для подключения новых потребителей																							
1.1. Строительство (реконструкция) тепловых сетей																							
1.1.1																							
1.1.2																							
1.2. Строительство (реконструкция) объектов системы теплоснабжения (за исключением тепловых сетей, в том числе объектов теплоснабжения)																							
1.2.1																							
1.2.2																							
1.3. Технологическое присоединение объектов капитального строительства к тепловым сетям																							
1.3.1																							
1.3.2																							
1.4. [illegible]																							
1.4.1																							
1.4.2																							
Всего по группе 1																							
Группа 2. Строительство новых объектов системы теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых																							
2.1.1																							
2.1.2																							
Всего по группе 2																							
Группа 3. Строительство (реконструкция) объектов системы теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых																							
3.1. [illegible]																							
3.1.1																							
3.1.2																							
3.2. [illegible]																							
3.2.1																							
Всего по группе 3																							
3.2.2	Модернизация насосного оборудования (станция 2 шт) на котельной с. Большая Елгомановка, ул. Центральная, 2а, Кошкинский район	2021	2021	2022	2022					0,12	91,59	9,24	66,31									91,59
3.2.3	Модернизация насосного оборудования (станция 2 шт) на котельной с. Ст. Ташелка, ул. Центральная, 2а, Кошкинский район	2022	2022	2023	2023					0,12	29,02 119,21	1,18 1,00	70,01 119,11									31,00 123,51
Всего по группе 3																						
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																						
4.1.1																						
4.1.2																						
Всего по группе 4																						
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и замена объектов системы централизованного теплоснабжения																						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и замена тепловых сетей																						
5.1.1																						
5.1.2																						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и замена иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
5.2.1																						
5.2.2																						
Всего по группе 5																						
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальный ремонт объектов основных средств и нематериальных активов регулируемой организации, обязательные требования к которым устанавливаются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса																						
6.1.1																						
6.1.2																						
Всего по группе 6											210,21	1,00	119,11									123,51
ИТОГО по программе																						

Приложение № 6.2
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 № 229

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год

ООО «СамРЭК–Эксплуатация», м.р. Кошкинский

(наименование регулируемой организации)

за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество отказов подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Система теплоснабжения в м.р. Кошкинский	0	0	0	0	0,15613	0,15613	2,926	2,926	154,54	154,54